

# APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

**Numéro de l'appel d'offres :** KCC019/062026

**Description de l'appel  
d'offre :**

SERVICES DE CONTROLE ET DE SOUTIEN AU SOL  
SOUTERRAINS DE KTO

**Date limite :** 26 June 2026

## Présentation de l'entreprise KCC S.A

Kamoto Copper Company (KCC) est une entreprise minière de renommée mondiale qui produit de manière responsable du cuivre et du cobalt, des ressources essentielles pour améliorer et moderniser notre mode de vie. KCC est le premier producteur de cuivre en Afrique et le premier producteur de cobalt au monde. Elle est située à Kolwezi, dans la province de Lualaba, en République Démocratique du Congo. Le portefeuille d'actifs de KCC comprend deux (2) exploitations à ciel ouvert (KOV & Mashamba East), une (1) mine souterraine (KTO), le concentrateur de Kamoto et la raffinerie de Luilu, avec une capacité de 300 000 tonnes de plaques de cuivre par an et 40 000 tonnes d'hydroxyde de cobalt. KCC est un employeur offrant l'égalité des chances et promeut activement la diversité sur son lieu de travail.

## Description Des Services

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les exigences relatives à la prestation de services de contrôle et de soutènement des terrains souterrains à la mine souterraine de KTO.

L'entrepreneur doit fournir l'ensemble de la main-d'œuvre, de la supervision, de la gestion, de l'équipement, de l'outillage, des consommables, de la maintenance, du transport et des services de soutien nécessaires à l'exécution en toute sécurité des travaux d'installation, de réhabilitation, de décapage et de projection de béton des soutènements, conformément au plan de gestion du contrôle des terrains (PGCT), aux normes minières, à la législation applicable et aux exigences de l'entreprise :

### **1. Installation du support au sol principal**

- a) Installation des coffrages fendus.
- b) Installation des boulons d'ancrage.
- c) Installation des boulons d'ancrage pour câbles.
- d) Installation des plaques d'appui.
- e) Installation du treillis soudé.
- f) Installation des accessoires de soutènement au sol.
- g) Installation des boulons d'ancrage à résine, le cas échéant.

## **2. Supports au sol secondaires**

- a) Installation des boulons d'ancrage des câbles.
- b) Scellement des câbles.
- c) Installation des sangles et des systèmes de renforcement.
- d) Appui à la réhabilitation des terrains.

## **3. Services de béton projeté**

- a) Préparation de la surface.
- b) Application du béton projeté renforcé de fibres.
- c) Vérification de l'épaisseur.
- d) Contrôle qualité.
- e) Travaux de réhabilitation du béton projeté.

## **4. Services de mise à l'échelle**

- a) Détartrage manuel.
- b) Détartrage mécanique.
- c) Élimination des débris non adhérents.
- d) Détartrage de réhabilitation.

## **5. Travaux de réhabilitation**

- a) Remplacement des supports endommagés.
- b) Revêtement des boulons.
- c) Remplacement du treillis.
- d) Amélioration des soutènements au sol.
- e) Correction des risques géotechniques identifiés.

### **Comment Postuler/Soumissionner :**

Si vous êtes intéressés à soumissionner pour ce projet, et remplissez les conditions reprises dans la section précédente, il vous est prié d'ouvrir le lien suivant : [Supplier Portal](#). Pour confirmer votre participation.