

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Numéro de l'appel d'offres : 1745549

**Description de l'appel
d'offre :**

FABRICATION ET INSTALLATION DE 1000 PANNEAUX MURAUX
EN T POUR LA MINE À COUPE OUVERTE KOV CUT 5A3

Date limite : 19 Aout 2026

Présentation de l'entreprise KCC S.A

Kamoto Copper Company (KCC) est une entreprise minière de renommée mondiale qui produit de manière responsable du cuivre et du cobalt, des ressources essentielles pour améliorer et moderniser notre mode de vie. KCC est le premier producteur de cuivre en Afrique et le premier producteur de cobalt au monde. Elle est située à Kolwezi, dans la province de Lualaba, en République Démocratique du Congo. Le portefeuille d'actifs de KCC comprend deux (2) exploitations à ciel ouvert (KOV & Mashamba East), une (1) mine souterraine (KTO), le concentrateur de Kamoto et la raffinerie de Luilu, avec une capacité de 300 000 tonnes de plaques de cuivre par an et 40 000 tonnes d'hydroxyde de cobalt. KCC est un employeur offrant l'égalité des chances et promeut activement la diversité sur son lieu de travail.

Description Des Services

La portée de cette proposition comprend :

- Fabrication de 1 000 panneaux pouvant couvrir 1 km de mur en T le long du périmètre du site KCC pour empêcher l'intrusion de mineurs illégaux.
- Installation de panneaux muraux en T sur 1 km de longueur le long du périmètre de la mine à ciel ouvert KOV Cut 5A3 pour augmenter les limites de la fosse et du dépotoir, maintenir l'inviolabilité du périmètre de la mine et résoudre le problème des intrus illégaux le long du site minier.
- Retrait de 1 000 panneaux T-Wall le long de 1,3 km de l'ancienne limite pour permettre un accès illimité à la nouvelle zone sécurisée.

Le périmètre des services prévus par le présent contrat comprend, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

- Préparation du site
- Fabrication de 1 000 panneaux de mur en T en béton de classe M25 MPa
- Transport des 1 000 panneaux de mur en T de la zone de fabrication à la zone de stockage
- Transport des 1 000 panneaux de mur en T de la zone de stockage à la zone de construction

- Installation des 1 000 panneaux de mur en T le long du périmètre de la fosse KOV Cut 5A3
- Coffrage des espaces entre deux panneaux sur tous les murs en T installés
- Bétonnage de tous les espaces avec du béton de classe M20 sur tous les panneaux de mur en T installés
- Décoffrage de tous les panneaux de mur en T coffrés
- Démontage des 1 000 panneaux de mur en T le long de l'ancien périmètre de la fosse KOV Cut 5A3
- Transport des 1 000 panneaux de mur en T de la fosse KOV Cut 5A3 à la zone de stockage

Comment Postuler/Soumissionner :

Si vous êtes intéressés à soumissionner pour ce projet, et remplissez les conditions reprises dans la section précédente, il vous est prié d'ouvrir le lien suivant : [Supplier Portal](#). Pour confirmer votre participation.